

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Remont w budynku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, filia Jabłonka polegający na dostosowaniu obiektu filii w Jabłonce do przepisów przeciwpożarowych**

Budowa: **Budynek OHP w Jabłonce**

Nazwa obiektu lub robót: **Przystosowanie obiektu do przepisów p-poż**

Lokalizacja: **JABŁONKA, DZ. EWID. NR 6469**

Nazwy i kody CPV: **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
45262522-6 Roboty murarskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Zamawiający: **OHP CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W SZCZAWNICY-JABŁONCE, UL. SZLACHTOWSKA 75B, 34-460 SZCZAWNICA**

Jednostka opracowująca: **USŁUGI PROJEKTOWE "KASBAU"**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	STWiOR: 4/2022 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45410000-4 Tynkowanie 45262522-6 Roboty murarskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie Remont w budynku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, filia Jabłonka polegający na dostosowaniu obiektu filii w Jabłonce do przepisów przeciwpożarowych		
1	Element	Ściany i nadproża		
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Wyliczenie ilości robót: 3		
				3,000000
			RAZEM:	3,000000
			szt.	3,00
1.2	KNR 404/305/2	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm Wyliczenie ilości robót: 1,29*0,15*1,6		
				0,309600
			RAZEM:	0,309600
			m3	0,310
1.3	KNR 202/113/2	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, grubości 12 cm, z bloków wapienno-piaskowych, wysokości do 4.5 m, Wyliczenie ilości robót: parter (1,3*3,0)-(0,9*2,15) 1,965000 II piętro (1,4+1,0)*3,0-(0,9*2,15) 5,265000 strych-oddymianie (1,3+2,1+1,3)*2,23 10,481000 RAZEM: 17,711000		
			m2	17,711
1.4	KNR 202/805/1 (1)	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie, z transportem mechanicznym, ściany i pilastry, budynki do 8 kondygnacji Wyliczenie ilości robót: 17,7*2 35,400000 RAZEM: 35,400000		
			m2	35,400
1.5	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne		m2 35,400
1.6	NNRNKB 202/186/2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych "Ytong" - transport materiałów żurawiem, w ścianach działowych Wyliczenie ilości robót: parter 1,75+1,4 3,150000 I piętro 1,4+1,2+1,2 3,800000 II piętro 1,4 1,400000 RAZEM: 8,350000		
			m	8,350
1.7	KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15cm /oddymianie/		m2 10,480
1.8	KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach /oddymianie/		m2 10,480
2	Element	Stolarka		
2.1	KNR 19/1024/3 (1)	Drzwi aluminiowe przeszklone 1,25 x 3,0 osadzanie na kotwach EIS30 /z obróbką szpalet/ Wyliczenie ilości robót: parter 1 1,000000 RAZEM: 1,000000		
			szt.	1,00
2.2	KNR 19/1024/3 (1)	Drzwi aluminiowe przeszklone 0,9 x 2,0 osadzanie na kotwach EIS30 /z obróbką szpalet/ Wyliczenie ilości robót: parter 1 1,000000 I piętro 1 1,000000 II piętro 1 1,000000 RAZEM: 3,000000		
			szt.	3,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.3	KNR 19/1024/3 (1)	Drzwi aluminiowe przeszklone 0,7 x 2,0 osadzanie na kotwach EIS30 /z obróbką szpalet/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	I piętro	2		2,000000
			RAZEM::	2,000000
				szt 2,00
2.4	KNNR 2/1105/3	STWiOR: 4/2022 Okna oddymiające O17		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*1,6*4		6,400000
			RAZEM::	6,400000
				m2 6,400

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	4/2022	Kosztorys	Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45410000-4 Tynkowanie 45262522-6 Roboty murarskie 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie Remont w budynku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, filia Jabłonka polegający na dostosowaniu obiektu filii w Jabłonce do przepisów przeciwpożarowych				
1		Element	Ściany i nadproża				
1.1		KNRW 401/353/7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3,00		
1.2		KNR 404/305/2	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm	m ³	0,310		
1.3		KNR 202/113/2	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, grubości 12 cm, z bloków wapienno-piaskowych, wysokości do 4.5 m,	m ²	17,711		
1.4		KNR 202/805/1 (1)	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie, z transportem mechanicznym, ściany i pilastry, budynki do 8 kondygnacji	m ²	35,400		
1.5		KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m ²	35,400		
1.6		NNRNKB 202/186/2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych "Ytong" - transport materiałów żurawiem, w ścianach działowych	m	8,350		
1.7		KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15cm /oddymianie/	m ²	10,480		
1.8		KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach /oddymianie/	m ²	10,480		
2		Element	Stolarka				
2.1		KNR 19/1024/3 (1)	Drzwi aluminiowe przeszklone 1,25 x 3,0 osadzanie na kotwach EIS30 /z obróbką szpalet/	szt	1,00		
2.2		KNR 19/1024/3 (1)	Drzwi aluminiowe przeszklone 0,9 x 2,0 osadzanie na kotwach EIS30 /z obróbką szpalet/	szt	3,00		
2.3		KNR 19/1024/3 (1)	Drzwi aluminiowe przeszklone 0,7 x 2,0 osadzanie na kotwach EIS30 /z obróbką szpalet/	szt	2,00		
2.4	4/2022	KNNR 2/1105/3	Okna oddymiające O17	m ²	6,400		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Remont w budynku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, filia Jabłonka polegający na dostosowaniu obiektu filii w Jabłonce do przepisów przeciwpożarowych Zysk: 12,00%()	
1	Ściany i nadproża	
2	Stolarka	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Remont w budynku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, filia Jabłonka polegający na dostosowaniu obiektu filii w Jabłonce do przepisów przeciwpożarowych netto	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Razem (z dokładnością do zaokrążeń)				

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)					